

Do Załącznika Nr 1 Formularz cenowy
Przebudowa świetlicy wiejskiej- centrum kultury wsi
Bobrówko

FORMULARZ kosztorys ofertowy

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
Przebudowa świetlicy w Bobrówce						
1		ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE				
1 d.1	KNR 2-25 030901	Pełne ogrodzenia z blachy faldowej ocynkowanej trapezowej na słupkach stalowych - budowa	m2	125		
2 d.1	KNR 2-25 030902	Pełne ogrodzenia z blachy faldowej ocynkowanej trapezowej na słupkach stalowych - rozebranie	m2	125		
3 d.1	KNR 2-25 031201	Bramy z siatki w ramach z kształowników stalowych ze słupkami z rur lub kształowników stalowych - budowa	m2	12		
4 d.1	KNR 2-25 031203	Bramy z siatki w ramach z kształowników stalowych ze słupkami z rur lub kształowników stalowych - rozebranie	m2	12		
5 d.1	KNNR 1 011301	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomocą spycharek	m2	111.81		
6 d.1	KNNR 1 011302	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocą spycharek - dodatek za dalsze 5 cm ponad 15 cm	m2	111.81		
7 d.1	KNNR 1 020604	Wywóz humusu na odl. do 1 km	m3	33.543		

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
2		ROBOTY ROZBIÓRKOWE				
8 d.2	KNR 4-01 050802	Rozbiórka pokrycia z dachówki karpiówki podwójnie	m2	141.35		
9 d.2	KNR 4-01 043004	Rozebranie elementów więźb dachowych - ołacenie dachu o odstępie łąt do 24 cm	m2	141.35		
10 d.2	KNR 4-01 043006	Rozebranie elementów więźb dachowych - więźby dachowe proste	m2	141.35		
11 d.2	KNR 4-01 042905	Rozebranie elementów stropów drewnianych - podsufitek z desek nieotynkowanych	m2	108.73		
12 d.2	KNR 4-01 042907	Rozebranie elementów stropów drewnianych - belek stropowych o przekroju do 300 cm2	m	149		
13 d.2	KNR 4-01 042602	Rozebranie obicia ścian drewnianych z desek nieotynkowanych na styk	m2	254		
14 d.2	KNR 4-01 042802	Rozebranie podłóg białych na półwpust	m2	105.6		
15 d.2	KNR 4-01 042803	Rozebranie podłóg białych na wpust	m2	150		
16 d.2	KNR 4-01 042704	Rozebranie ścian wewnętrznych z bali	m2	126		
17 d.2	KNR 4-01 034902	Rozebranie ścian, filarów i kolumn z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m3	14.87		

18 d.2	KNR 4-01 035001	Rozebranie kominów wolnostojących	m3	9.24		
19 d.2	KNR 4-01 010811	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km	m3	32		
20 d.2	KNR 4-01 010812	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi - za każdy następny 1 km Krotność = 5	m3	32		
21 d.2		UTYLIZACJA GRUZU	m3	32		

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
3		STAN SUROWY				
22 d.3	KNR 2-02 021001	Belki i podciągi, żelbetowe; stosunek deskowanego obwodu do przekroju do 8 - z zastosowaniem pompy do betonu	m3	2.44		
23 d.3	KNR 2-02 110107	Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym	m3	19.20		
24 d.3	KNR 2-02 110101	Podkłady betonowe na podłożu gruntowym	m3	9.60		
25 d.3	KNR 2-02 010701	Ściany budynków jednokondygnacyjnych o wysokości do 4.5 m z bloczków z bet. komórków. grubości 24 cm	m2	148.58		
26 d.3	KNR 2-02 060402	Izolacje przeciwwilgociowe dwiema warstwami papy na lepiku na gorąco ław fundamentowych betonowych	m2	25.66		
27 d.3	KNR-W 2-02 0128-06	Spalinowe i dymowe kanały z pustaków betonowych	m	8		
28 d.3	KNR 2-02 021001	Belki i podciągi, żelbetowe; stosunek deskowanego obwodu do przekroju do 8 - z zastosowaniem pompy do betonu	m3	0.576		
29 d.3	KNR-W 2-02 0132-05	Otwory w ścianach murowanych - ułożenie nadproży prefabrykowanych strunobetonowych 12 x 10 cm	m	20.40		
30 d.3	KNR 2-02 012205	Spalinowe i dymowe kanały z pustaków ceramicznych	m	32		
31 d.3	KNR 2-02 012103	Ścianki działowe z płytek piano- lub gazobetonowych grubości 12 cm	m2	12.33		
32 d.3	KNR 2-02 021212	Stropy z pustaków typu DZ- wieńce monolityczne na ścianach zewnętrznych o szerokości do 30 cm	m3	2.788		
33 d.3	KNR 2-02 029001	Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty gładkie- strzemiona fi 6 mm	t	0.33		
34 d.3	KNR 2-02 029002	Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty żebrowane	t	0.6		

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
4		Konstrukcja dachowa				
35 d.4	KNR 2-02 040602	Murlaty - przekrój poprzeczny drewna ponad 180 cm2 z tarcicy nasyconej- murlaty 14 x 14 cm	m ³ drew.	0.823		
36 d.4	KNR 2-02 040606	Ramy górne i płatwie, długość ponad 3 m - przekrój poprzeczny drewna ponad 180 cm2 z tarcicy nasyconejpłatwie 24 x 14 cm	m ³ drew.	1.633		
37 d.4	KNR 2-02 040706	Słupy o długości ponad 2 m - przekrój poprzeczny drewna ponad 180 cm2 z tarcicy nasyconej- 16 x 16 cm	m ³ drew.	0.231		
38 d.4	KNR 2-02 040805	Krokwie zwykłe, długość ponad 4.5 m przekrój poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyconej - 20 x 8 cm	m3	2.80		
39 d.4	KNR 2-02 040802	Kleszcze przekrój poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyconej	m3	0.2		

40 d.4	KNR K-05 0104-06	Montaż kontrłat na dachu bez deskowania, rozstaw krokwi do 100 cm	m2	152		
41 d.4	KNR K-05 0105-03	Montaż łąt pod dachówką profilowane przy rozstawie krokwi do 100 cm	m2	152		
42 d.4	KNR K-05 0102-01	Mocowanie folii dachowej na krokwiach	m2	152		
43 d.4	NNRNKB 202 0535-04	(z.VI) Pokrycie dachów o pow.ponad 100 m2 o nachyleniu połaci do 85 % blachą powlekaną dachówkową na łątach	m2	152		
44 d.4	NNRNKB 202 0541-01	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu do 25 cm- obróbki kominów	m2	3.52		
45 d.4	NNRNKB 202 0539-01	(z.VI) Pokrycie dachów blachą powlekaną - montaż gąsiorów	m	45		
46 d.4	NNRNKB 202 0539-02	(z.VI) Pokrycie dachów blachą powlekaną - montaż pasów nadrynnowych - okapów	m	45		
47 d.4	KNR K-05 0210-01	Montaż kominka wentylacyjnego	szt.	4		
48 d.4	KNR K-05 0301-02	Montaż rynien dachowych o śr. 125 mm	m	45.8		
49 d.4	KNR K-05 0302-02	Montaż rur spustowych o śr. 100 mm	m	14		
50 d.4	KNR K-05 0301-06	Montaż rynien dachowych - lej spustowy	szt.	4		
51 d.4	KNR K-05 0301-05	Montaż rynien dachowych - narożnik zewnętrzny	szt.	4		
52 d.4	KNR 0-18 261102	Elewacje z paneli układanych poziomo - montaż rusztu na podłożu betonowym na ościeżach- obudowa okapu	m2	38.74		
53 d.4	KNR 0-18 261303	Układanie poziomych paneli winylowych typu "Siding" bez docieplania na gotowym ruszcie na ścianach	m2	38.74		
54 d.4	KNR 0-18 261402	Montaż elementów wykończeniowych typu "Siding" - listwy wykończeniowe	m	100		
55 d.4	KNR 0-18 261403	Montaż elementów wykończeniowych typu "Siding" - narożniki	m	50		

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
5		STOLARKA OKIENNA I DRZWIOWA ZEWNĘTRZNA				
56 d.5	KNR 0-19 102306	Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych jednodzielnych z PCV z obróbką osadzenia o pow. do 1.5 m2 - okna 1,1 x 1,7 m z roletą	m2	5.61		
57 d.5	KNR 0-19 102311	Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV z obróbką osadzenia o pow. ponad 2.5 m2	m2	6.48		
58 d.5	KNR 0-19 102311	Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV z obróbką osadzenia o pow. ponad 2.5 m2	m2	4.50		
59 d.5	KNR 0-19 102311	Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV z obróbką osadzenia o pow. ponad 2.5 m2- montaż okien balkonowych	m2	4.50		
60 d.5	KNR 0-19 102406 z sz. 2.3.	Montaż drzwi aluminiowych jednoskrzydłowych oszklonych na budowie - szkło 3 szybowe	m2	2.3		

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
6		STOLARKA DRZWIOWA WEWNĘTRZNA				
61 d.6	KNR-W 2-02 1022-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone- "90"	m2	7.20		

62 d.6	KNR-W 2-02 1025-02	Ościeżnice stalowe dla drzwi wewnątrzlokalowych i wejściowych do lokalu malowane dwukrotnie na budowie typu FD7- ANALOGIA - OSIEZNICE REGULOWANE DREWNOPODOBNE 90	szt.	5		
63 d.6	KNR-W 2-02 1022-04	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne szklone jednoskrzydłowe o powierzchni do 1.6 m2 oszlone szybą o powierzchni ponad 0.25 m2 fabrycznie wykończone- łazienkowe	m2	1.8		
64 d.6	KNR-W 4-01 0323-02	Obsadzenie podokienników drewnianych lub stalowych ponad 1.5 w ścianach z cegieł	szt.	5		

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
7		ROBOTY TYNKARSKIE I MALARSKIE				
65 d.7	KNR 2-02 201101	Okładziny gipsowo-kartonowe, pojedyncze na stropach, na rusztach metalowych; rozstaw profili nośnych 60 cmstrop prosty	m2	24.36		
66 d.7	KNR 2-02 201101	Okładziny gipsowo-kartonowe, pojedyncze na stropach, na rusztach metalowych; rozstaw profili nośnych 60 cmstrop sali głównej	m2	92.87		
67 d.7	KNR 9-03 010203	Wyprawy tynkarskie wykonywane na ścianach sposobem maszynowym jednowarstwowe gr. 10 mm gipsowe zatarte	m2	215.57		
68 d.7	KNR 0-12II 0829-09	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 30x30 cm na klej metodą kombinowaną	m2	24.51		
69 d.7	KNR 2-02 200904	Tynki (gładzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlowy.wyk.ręcz.na stropach na podłożu z tynku	m2	191.06		
70 d.7	KNR-W 2-02 1510-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoża gipsowych z gruntowaniem	m2	191.06		
71 d.7	KNR-W 2-02 1510-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoża gipsowych z gruntowaniem-malowanie stropu	m2	117.23	0.00	0.00

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
8		POSADZKI WRAZ Z IZOLACJAMI				
72 d.8	KNR 2-02 060701	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej poziome podposadzkowe	m2	96		
73 d.8	KNR-W 2-02 0608-03	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa	m2	89.14		
74 d.8	KNR-W 2-02 1104-01	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm zatarte na ostro	m2	89.14		
75 d.8	KNR-W 2-02 1104-03	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10 mm- pogrubienie o 3 cm Krotność = 3	m2	89.14		
76 d.8	KNR 0-12 111803	Posadzki z płytek o wymiarach 30 x 30 cm, układanych metodą zwykłą- płytki terakotowe w łazienkach i kuchni	m2	17.87		
77 d.8	KNR 0-12 111804	Posadzki z płytek o wymiarach 30 x 30 cm, układanych metodą kombinowaną- płyty gressy	m2	71.27		
78 d.8	KNR 0-12 111902	Cokoliki, z płytek o wymiarach 30 x 30 cm i wysokości cokolika równej 15 cm	m	56.34		

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
-----	-----------------	------	-------------	-------	---------	--------------------

1	2	3	4	5	6	7
9		Roboty elewacyjne				
79 d.9	KNR 0-17 260801	Przygotowanie podłoża pod ocieplenie metodą lekkąmokrą - oczyszczenie mechaniczne i zmycie	m2	129.07		
80 d.9	KNR 0-17 260803	Przygotowanie podłoża pod ocieplenie metodą lekkąmokrą - gruntowanie preparatem wzmacniającym CT 17 jednokrotnie	m2	129.07		
81 d.9	KNR 0-17 260901	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejących - przyklejenie płyt styropianowych do ścian-ocieplenie ścian płytami gr. 10 cm	m2	129.07		
82 d.9	KNR 0-17 260903	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejących - przymocowanie płyt styropianowych za pomocą dybli plastikowych do ścian z gazobetonu 129 x 6 =774	szt.	774		
83 d.9	KNR 0-17 260906	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejących - przyklejenie jednej warstwy siatki na ścianach	m2	129.07		
84 d.9	KNR 0-17 260908	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejących - ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym	m	100		
85 d.9	KNR 0-17 092601	Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego CERESIT - nałożenie na podłoże farby gruntującej CT 16 - pierwsza warstwa	m2	129.07		
86 d.9	KNR 0-17 092703	Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego strukturalnego CERESIT CT 36 grubości 3-5 mm z gotowej suchej mieszanki wyk. ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych	m2	129.07		
87 d.9	KNR 0-17 260902	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejących - przyklejenie płyt styropianowych do ościeży	m2	8.1		
88 d.9	KNR 0-17 260907	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejących - przyklejenie jednej warstwy siatki na ościeżach	m2	8.1		
89 d.9	KNR 0-17 092701	Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego strukturalnego CERESIT - nałożenie na podłoże farby gruntującej CT 16 - pierwsza warstwa	m2	8.1		
90 d.9	KNR 0-17 092704	Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego strukturalnego CERESIT CT 36 grubości 3-5 mm z gotowej suchej mieszanki wyk. ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu na ościeżach o szer. do 15 cm	m2	8.1		
91 d.9	KNR 2-02 092102	Licowanie płytkami klinkierowymi 25x6 cm ścian-obłożenie cokołu płytami klinkierowymi	m2	21.78		
92 d.9	KNR 2-02 130909	Montaż pieców lub kuchni przenośnych	szt.	1		
93 d.9	NNRNKB 202 0541-01	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu do 25 cm- okapniki zewnętrzne	m2	1.825		

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
10		Roboty zewnętrzne				
94 d.10	NNRNKB 231 0511-02	Układanie nawierzchni chodników i placów z betonowej kostki brukowej gr. 6 i 8 cm - 11-20 elementów/m2opaska wokół budynku	m2	21.78		
95 d.10	KNR 2-31 040103	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 30x30 cm w gruncie kat.I-II	m	42.56		
96 d.10	KNR 2-31 040703	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m	21.78		

97 d.10	KNR 2-31 010106	Ręczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-II - za każde dalsze 5 cm głębokości	m2	120		
98 d.10	KNR 2-31 010301	Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-II	m2	120		
99 d.10	KNR 2-31 010501	Podsypka piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - 3 cm grubość warstwy po zagęszczeniu	m2	120		
100 d.10	KNR 2-31 010601	Warstwa odcinająca zagęszczana ręcznie - 6 cm grubość po zagęszczeniu	m2	120		
101 d.10	KNR 2-31 010901	Podbudowa betonowa z dylatacją - grubość warstwy po zagęszczeniu 12 cm	m2	120		
102 d.10	NNRNKB 231 0511-02	Układanie nawierzchni chodników i placów z betonowej kostki brukowej gr. 6 i 8 cm - 11-20 elementów/m2	m2	120		
103 d.10	KNR 2-31 040103	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 30x30 cm w gruncie kat.I-II	m	30		
104 d.10	KNR 2-31 040703	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m	30		

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
11		INSTALACJA WODOCIĄGOWA I KANALIZACYJNA				
105 d.11	KNR INSTAL 0101-05	Rurociągi miedziane o śr.zew. 28 mm (grub.ścianek 1.5 mm) lutowane miętko, na ścianach w budynkach mieszkalnych	m	24		
106 d.11	KNR INSTAL 0101-03	Rurociągi miedziane o śr.zew. 18 mm (grub.ścianek 1.0 mm) lutowane miętko, na ścianach w budynkach mieszkalnych	m	18		
107 d.11	KNR INSTAL 0105-01	Podejście dopływowe do zaworów czepalnych (wypływowych, baterii, mieszaczy itp.) o śr.nom. 15 mm	szt.	3		
108 d.11	KNR INSTAL 0105-08	Podejście dopływowe do płuczek ustępowych elastyczne z tworzywa	szt.	2		
109 d.11	KNR INSTAL 0106-02	Podejście obustronne do wodomierza skrzydełkowego głównego (domowego) o śr.nom. 20 mm	kpl.	1		
110 d.11	KNR INSTAL 0109-02	Zawór przelotowy i zwrotny wodociągowy gwintowany o śr.nom. 20 mm	szt.	3		
111 d.11	KNR INSTAL 0105-01	Podejście dopływowe do zaworów czepalnych (wypływowych, baterii, mieszaczy itp.) o śr.nom. 15 mm-zawór czepalny na zewnątrz budynku	szt.	1		
112 d.11	KNR INSTAL 0110-02	Wodomierz skrzydełkowy główny (domowy) o śr.nom. 20 mm	kpl.	1		
113 d.11	KNR-W 2-15 0230-02	Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym	kpl.	2		
114 d.11	KNR-W 2-15 0230-05	Postument porcelanowy do umywalk	kpl.	2		
115 d.11	KNR-W 2-15 0233-03	Ustępy z płuczką ustępową typu "kompakt"	kpl.	2		
116 d.11	KNR-W 2-15 0234-01	Pisuary pojedyncze z płuczką	kpl.	1		
117 d.11	KNR-W 2-15 0229-05	Zlewozmywaki żeliwne, z blachy lub z tworzywa sztucznego na szafce	szt.	1		
118 d.11	KNR-W 2-15 0229-04	Zlewozmywaki żeliwne, z blachy lub z tworzywa sztucznego na ścianie na zewnątrz budynku	szt.	1		
119 d.11	KNR-W 2-15 0207-01	Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 50 mm na ścianach w budynkach mieszkalnych o połączeniach wciskowych	m	24		
120 d.11	KNR-W 2-15 0203-04	Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 160 mm w gotowych wykopach, wewnątrz budynków o połączeniach wciskowych	m	12		
121 d.11	KNR-W 2-15 0213-04	Rury wywiewne z PVC o połączeniu wciskowym o śr. 75 mm	szt.	1		
122 d.11	KNR-W 2-15 0213-01	Kominki wentylacyjne PCV o śr. 50 mm	szt.	1		

123 d.11	KNR 2-01 031001	Ręczne wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpami o szer.dna do 1.5 m i głębok.do 1.5m ze złożeniem urobku na odkład (kat.gr.I-II)	m3	6		
-------------	----------------------------	---	----	---	--	--

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
12		Instalacje elektryczne				
124 d.12	analiza własna	Wykucie i otynkowanie bruzd dla przewodów	g	80		
125 d.12	KNNR-W 3 0308-03	Mechaniczne wykucie wnęk w ścianach z cegły na zaprawie wapiennej i cementowo-wapiennej z ich otynkowaniem	m3	0.3		
126 d.12	KNNR 5 040407	Obudowy o powierzchni do 0.5 m2- ON56-2,5	szt.	1		
127 d.12	KNNR 5 040403	Tablice rozdzielcze o masie do 30 kg - montaż i prefabrykacja - TG 1	szt.	1		
128 d.12	KNNR 5 040601	Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg	szt.	1		
129 d.12	KNNR 5 040601	Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg- tablica zewnętrzna z gniazdami wtyczkowymi	szt.	1		
130 d.12	KNR-W 5-08 0402-03	Mocowanie na gotowym podłożu aparatów o masie do 5 kg bez częściowego rozebrania i podłączenia (il. otworów mocujących do 2)- grzejniki elektryczne naścienne o mocy 1,5kW	szt.	6		
131 d.12	KNNR 5 040501	Montaż WP	szt.	1		
132 d.12	KNNR 5 011301	Rury ochronne z PCW o śr.do 80 mm	m	110		
133 d.12	KNNR 5 071303	Układanie kabli o masie do 3.0 kg/m w rurach,- YLY 4x35	m	12		
134 d.12	KNNR 5 072610	Zarobienie na sucho końca kabla 5-żyłowego o przekroju żył do 50 mm2 na napięcie do 1 kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych	szt.	2		
135 d.12	KNNR 5 020105	Przewody izolowane jednożyłowe o przekroju 16 mm2 wciągane do rur	m	80		
136 d.12	KNNR 5 020301	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 wciągane do rur- YDY 4x2,5 mm2	m	250		
137 d.12	KNNR 5 120401	Montaż końcówek kablowych przez zaciskanie - przekrój żył do 6 mm2	szt.	50		
138 d.12	KNNR 5 120302	Podłączenie przewodów pojedynczych o przekroju żyły do 4 mm2 pod zaciski lub bolce	szt.żył	50		
139 d.12	KNNR 5 020104	Przewody izolowane jednożyłowe o przekroju 10 mm2 wciągane do rur LY 10 mm2- połączenia wyrównawcze	m	52		
140 d.12	KNNR 5 120907	Przebijanie otworów śr. 25 mm o długości do 2 ceg. w ścianach lub stropach z cegły	otw.	5		
141 d.12	KNNR 5 030401	Odgałęźniki bryzgoszczelne z tworzywa sztucznego o 3 wylotach mocowane bezśrubowo	szt.	10		
142 d.12	KNNR 5 120304	Podłączenie przewodów pojedynczych o przekroju żyły do 16 mm2 pod zaciski lub bolce	szt.żył	20		
143 d.12	KNNR 5 120402	Montaż końcówek kablowych przez zaciskanie - przekrój żył do 16 mm2	szt.	20		
144 d.12	KNR 5-18 120801	Wypusty na wyłącznik 1-biegunowy 6A wykonywane przewodami YADYp w ścianach otynkowanych p.t. w pomieszczeniach administracyjnych wiejskich	szt.	6		
145 d.12	KNR 5-18 120404	Wypusty na gniazdo wtyczkowe 2-biegunowe 10A/Z wykonywane przewodami ADYt układanymi w tynku w pomieszczeniach administracyjnych wiejskich	szt.	12		
146 d.12	KNNR 5 050201	Wpusty oświetlenia podszaflowego	kpl.	3		
147 d.12	KNNR 5 020501	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym niż betonowe YDY 3x2,5 mm2	m	248		
148 d.12	KNNR 5 020501	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym niż betonowe YDY 3x1,5 mm2	m	210		

149 d.12	KNNR 5 020501	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm ² układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym niż betonowe YDY 4x1,5 mm ²	m	137		
150 d.12	KNNR 5 010301	Rury winidurowe o śr.do 20 mm układane n.t. na betonie	m	25		
151 d.12	KNNR 5 030111	Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny mocowany na zaprawie cementowej lub gipsowej - wykonanie ślepych otworów w podłożu ceglany	szt.	94		
152 d.12	KNNR 5 030201	Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o śr.do 60 mm	szt.	34		

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
13		Montaż wyposażenia				
153 d.13	KNNR 5 050203	Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe) - świetlówkowa do 2x40 W 8 + 2 + 2 + 2 + 4 =18	kpl.	18		
154 d.13	KNNR 5 050201	Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe) - żarowa B1E zewnętrzne	kpl.	2		
155 d.13	KNNR 5 030803	Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym podtynkowe 2-biegunowe przelotowe podwójne o obciążalności do 10 A i przekroju przewodów do 2.5 mm ²	szt.	12		
156 d.13	KNNR 5 030702	Łączniki świecznikowe	szt.	6		
157 d.13	KNNR 5 030701	Łączniki i przyciski instalacyjne bryzgoszczelne jednobiegunowe	szt.	3		
158 d.13	KNNR 5 030703	Łączniki krzyżowe, dwubiegunowe	szt.	4		
159 d.13	KNNR 5 030701	przyciski wentylatorów instalacyjne bryzgoszczelne jednobiegunowe	szt.	2		
160 d.13	KNNR 5 030603	Łączniki świecznikowe podtynkowe w puszcze instalacyjnej	szt.	4		
161 d.13	KNNR-W 2-17 0201-01	Wentylatory promieniowe o średnicy otworu ssącego do 200 mm z wirnikiem osadzonym na wale silnika - napęd nr 1 (masa do 110 kg)	szt.	4		
162 d.13	KNNR 5 041002	Wentylatory ściennie- podłączenie	szt.	4		
163 d.13	KNNR 5 041002	Wentylatory ściennie- podłączenie	szt.	4		

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
14		Badania i pomiary elektryczne				
164 d.14	KNNR 5 130101	Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia	pomiar	65		
165 d.14	KNNR 5 130202	Badanie linii kablowej N.N.- kabel 3-żyłowy	odc.	1		
166 d.14	KNNR 5 130206	Badanie linii kablowej - kabel sygnalizacyjny 10-żyłowy	odc.	1		
167 d.14	KNNR 5 130301	Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwód 1-fazowy (pomiar pierwszy)	pomiar	1		
168 d.14	KNNR 5 130302	Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwód 1-fazowy (każdy następny pomiar)	pomiar	64		
169 d.14	KNNR 5 130501	Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania (pierwsza próba)	prób.	8		
170 d.14	KNNR-W 9 1201-01	Pomiar natężenia oświetlenia wewnątrz bezpośrednio na stanowisku roboczym	punkt	18		
171 d.14	KNNR 5 130401	Badania i pomiary instalacji uziemiającej (pierwszy pomiar)	szt.	1		

172 d.14	KNNR 5 130402	Badania i pomiary instalacji uziemiającej (każdy następny pomiar)	szt.	8		
-------------	--------------------------------	---	------	---	--	--

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
15		Zbiornik na ścieki				
173 d.15	KNR 2-18 061305	Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1500 mm w gotowym wykopie o głębokości 3 m	stud.	1		
174 d.15	KNR 2-01 031002	Ręczne wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpami o szer.dna do 1.5 m i głębok.do 1.5m ze złożeniem urobku na odkład (kat.gr.III)	m3	10		
175 d.15	KNR 2-02 060301	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa	m2	30.144		
176 d.15	KNR 2-02 060302	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno z emulsji asfaltowej - druga i następną warstwa Krotność = 2	m2	30.144		
177 d.15	KNR 2-18 090603	Przyłącze wodociągowe z rur PCW łączonych na wcisk średnica zewnętrzna rurociągu 110 mm- analogia - podłączenie instalacji kanalizacyjnej do zbiornika na ścieki. PCV 160	m	12		

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
16		Instalacja odgromowa				
178 d.16	KNNR 5 060102	Przewody instalacji odgromowej nienapężane poziome mocowane na wspornikach klejonych	m	30		
179 d.16	KNNR 5 060106	Przewody instalacji odgromowej napężane pionowe	m	7		
180 d.16	KNNR 5 060507	Mechaniczne pograżanie uziołów pionowych prętowych w gruncie kat.I-II- 2 szt po 6 m	m	12		
181 d.16	KNNR 5 130401	Badania i pomiary instalacji uziemiającej (pierwszy pomiar)	szt.	2		
Ogółem wartość kosztorysowa robót budowlanych						

Słownie: zero i 00/100 zł

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
II.17		Wyposażenie				
17.1.	IB 1	Kominiek stalowy z nadmuchem i montażem, Piecyk 9,5 kW na pelet z automatycznym podajnikiem i auto rozpalaniem	szt	1		
17.2.	IC1	Stół świetlicowy Stoлик na metalowym stelażu blat płyta laminatowa 18 mm	szt.	6		
17.3.	IC2	Krzesło szkolne na metalowym stelażu siedzisko i oparcie ze sklejk	szt.	40		
17.4	IC3	Telewizor LCD 50" 3D z uchwytem uchylnym do montażu na ścianie wraz z kablem HDM IEkran 50" z uchwytem i kablem HDMI nagrywanie USB Blutech	kpl	1		
17.5	IC4	Telewizja na kartę z dekodere	kpl	1		
17.6	1C5	Antena zewnętrzna do odbioru DVB-T FM,UHF,VHF z wzmacniaczem	szt.	1		
17.7.	1C6	Szafka rtv wys. 51 cm głębokość 42 cm szerokość 127	szt.	1		
17.8	IC.7	Gry świetlicowe zestaw gier dla dzieci opis od 8/1 do 8/12	kpl	1		

17.9	I.C8	Firany gotowe o szerok 300cm z polistylerum wysokość 160 cm	szt.	3		
17.10	I.C.9	Firany gotowe o wym 160 x 320	szt.	4		
17.11	1.C.10	Karnisze drewniane 160 cm pojedynczy	szt.	3		
17.12	I.C11	Karnisze drewniane 200 cm pojedynczy	szt.	4		
17.13	I.C12	Uchwyt na flagi potrójny Uchwyt metalowy do mocowania na scianie 3 ramienny	szt.	1		
17.14	I.C13	Stojak na flagi 3-ramienny	szt.	1		
17.15	I.C14	Stół do tenisa stołowego składany	szt.	1		
17.16	I.C15	Rakiętka do tenisa stołowego szerokość 46 rotacja 52 kontrola 92	szt.	4		
17.17	I.C16	Zestaw piłeczek do tenisa stołowego 6 piłeczek	szt.	2		
17.18	I.C17	Kosz plastikowy na śmieci z pokrywą 15l	szt.	3		
17.19	IC 18	Kosz na śmieci 5l plastikowy	szt.	2		
17.20	IC 19	Dozownik na mydło w płynie plastikowy	szt.	2		
17.21	IC 20	Pojemnik na ręczniki papierowe plastik	szt.	2		
17.22	IC 21	Uchwyt na papier toaletowy plastik	szt.	2		
17.23	IC22	Szczotka do wc plastik	szt.	2		
17.24	IC23	Bateria umywalkowa	szt.	2		
17.25	IC24	Wieszak na ubrania metalowy	szt.	1		
17.26	IC25	Komputer z systemem operacyjnym laptop 4 GB Ram dysk 500GB win 10	szt.	1		
17.27	IC26	Zestaw projektor + ekran na statywie Projektor multi medialny technologia 3 lcd rozdzielczość WXAG janość 3200 ANSI kontrast 15000:1	szt.	1		
17.28	IC27	Regał na książki i gry wym 78x38x152 z półkami	szt.	1		
17.29	IC28	Tablica korkowa 100x150	szt.	1		
17.30	IC29	Elektryczny przepływowy podgrzewacz wody 230 V 6,8 kW	szt.	3		
17.31	IC30	Szafka stojąca 80mcm x 54cm	szt.	1		
17.32	IC31	Szafka stojąca 80 cm pod zlewozmywak 80mcm x 54cm	szt.	1		
17.33	IC32	Szafka wisząca kuchenna o wym 72x80x32	szt.	1		
17.34	IC33	Szafka wisząca kuchenna o wym 72x80x32	szt.	1		
17.35	IC34	Ociekarka do naczyń metalowa do szafki	szt.	1		
17.36	IC35	Tacka do ociekarki plastikowa	szt.	1		
17.37	IC36	Ociekacz na sztućce metalowy	szt.	1		
17.38	IC37	Blat kuchenny POSTFORMING grubość 28 mm	mb	2		
17.39	IC38	Bateria zlewozmywakowa	szt.	1		
17.40	IC39	Kuchenka gazowa z wężem do gazu w zestawie piekarnikiem o wym 50x85x60	szt.	1		

17.41	IC40	Okap kuchenny nad kuchenkę gazowa	szt.	1		
17.42	IC.41	Butla gazowa gaz propan - butan 11 kg	szt.	1		
17.43	IC42	Stół rozkładany 80x140 do jadalni	szt.	1		
17.44	IC43	Krzeseło kuchenne plastikowe wzmocnione	szt.	2		
17.45	IC44	Czajnik elektryczny o poj 1,7 l mocy 2400W	szt.	1		
17.46	IC45	Kuchenka mikrofalowa min 700W 20 L	szt.	1		
17.47	IC46	Zestaw garnków komplet garnków z stali szlachetnej o wym 18,20,22,24,i rondel 16 cm z pokrywkami	szt.	1		
17.48	IC47	Lodówka z zamrażarką o wym 1590x60x65,5 stal nierdzewna kolor srebrny poj chłodziarki min 182 l	szt.	1		
17.49	IC48	Zestaw sztućców z stali nierdzewnej	szt.	6		
17.50	IC49	Komplety filiżanek ze spodkami	szt.	6		
17.51	IC50	Komplet obiadowy 6 kompletów na 6 osób glinka, porcelana, szkło	szt.	6		
Ogółem wartość kosztorysowa wyposażenia						0.00

Lp.	Nazwa	Robocizna	Materiały	Sprzęt	RAZEM
I	Roboty budowlane				
II	Wyposażenie				
	RAZEM netto				
	VAT				
	Razem brutto				

Słownie: zero i 00/100 zł

